

# 大阪O工場 冷却水臭気対策

## OD-900F型



### 水質分析結果

	2005/11 (設置前)	2005/12 (設置後)
硫化水素	0.223	0.0064
メチルメルカプタン	0.017	0.0015 未満
アンモニア	0.8	0.2 未満

### 工場内臭気測定

	2005/7 (設置前)	2006/2 (設置後)
硫化水素	0.339	0.001 未満
メチルメルカプタン	0.001 未満	0.001 未満
硫化メチル	0.003	0.001 未満
二硫化メチル	0.001 未満	0.001 未満